

6						OCHOTNICA DLN - DROGA KUDOWE	
25	KNNR 1 d.6 0202-08	D 02.01.01.15	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wyład. 36	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	36.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>	
26	KNR 2-01 d.6 0118-02	D 02.01.01.15	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI-VII 24*1.50	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	36.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>	
27	KSNR 10 d.6 0408-01	M 20.01.20	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabiony macca-ferri 24*1.50+24*1.0+24*1.0+24*0.5	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	96.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>96.00</b>	
28	KNNR 1 d.6 0214-05	D 02.01.01.15	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 48	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	48.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>	
29	KNR 2-31 d.6 0818-06	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 24	m			
				m	24.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>	
30	KNR 2-31 d.6 0704-01	D07.05.01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - ponowny montaż barier z rozbiórki 24	m			
				m	24.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>	
31	KNR 2-11 d.6 0208-05	M 13.01.00	Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - gurt betonowe, beton C30/37 4*0.5*1.0	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	2.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>	
32	KSNR 10 d.6 0401-08	M 20.01.20	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - narzut na betonie C20/25 4*0.5	m <sup>3</sup>			
				m <sup>3</sup>	2.00		
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>	